



**УКРАЇНА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**  
**ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»**  
**ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00  
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

**Обґрунтування**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**  
**призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 45310000-3 - Електромонтажні роботи улаштування системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу) в будівлі КНП “Міська поліклініка №6” ХМР за адресою 61026, Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Ювілейний, 2

Процедура закупівлі: спрощена закупівля.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Блок базовий на 8 промені приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1,0
2	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА, Комунікатор , МРЛ-2.1, МБІ-2)	шт	3,0
3	Монтаж акумулятора	шт	1,0
4	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	шт	11,0
5	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3, СП-2.2, СПД-3.4)	шт	30,0
6	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1, FTL-BS, ТПТ-3)	шт	10,0
7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1,0
8	Короб по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	1,13
9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,13
10	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,47
11	Коробка монтажна	коробка	3,0
12	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	7,0
13	Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за первый шлейф [(23,16*70,55)]*1,0*1,15*1,0	шт	1,0
14	Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за каждый последующий шлейф [(8,40*70,55)]*1,0*1,15*1,0	шт	6,0
15	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьезоелектричними і контактними сповісвачами	комплект	7,0

16	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, Комунікатор) $[(2,30*70,55) + (4,60*70,55) + (6,90*70,55) + (6,90*70,55) + (2,30*70,55)]*0,8*1,15*1,0$	шт	1,0
17	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	30,0
18	Извещатель ручной контактный (SPR-1, FTL-BS, ТПТ-3)	шт	11,0

Очікувана вартість предмета закупівлі становить **141 661,16 грн з ПДВ.**