



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: Розроблення проектної документації на: «Капітальний ремонт частини приміщень 1-го та 4-го поверхів, частини фасаду будівлі "Міська поліклініка № 6" за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б» (код ДК 021:2015 - 71220000-6 — Послуги з архітектурного проектування)

Процедура закупівлі: спрощена закупівля.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування	Опис
1.	<i>Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва</i>	Проведення капітального ремонту частини приміщень 1-го поверху (стіни, стеля, підлога, внутрішні двері та перегородки), частини приміщень 4-го поверху (стіни, стеля, підлога, внутрішні двері та перегородки), монтаж вбудованого обладнання та частини фасаду з урахуванням вимог діючих нормативних документів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10:2019 "Заклади охорони здоров'я", ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» Перелік приміщень, що підлягають капітальному ремонту та їх функціональне призначення: 1 поверх: приміщення №2, основне (18,0м2) приміщення № 47, коридор (10,0 м2) приміщення № 49, основне (13,3м2) приміщення №50, основне (15,8м2) приміщення №51, хол (151,9м2) приміщення №51а, кабінет (17,6м2) приміщення №51б, кабінет (13,2м2) приміщення №53, маніпуляційна (25 м2) приміщення №54, коридор (98,2м2)

		<p>приміщення №55, маніпуляційна (25,2м2) приміщення №69, рентген кабінет (25,0м2) приміщення №70, рентген кабінет (25,5м2) приміщення №73, коридор (47,7 м2) приміщення №83, коридор (6,8 м2) приміщення №84, коридор (2,0 м2) приміщення №85, кабінет (12,6м2) приміщення №92, коридор (27,0 м2) приміщення №95, кабінет (12,7м2) приміщення №96, кабінет (16,1м2) приміщення №97, кабінет (11,0м2) приміщення №100, коридор (18,2 м2) приміщення №101, коридор (22,6 м2) приміщення №103, реєстратура (32,5м2) 4 поверх: приміщення №210, коридор (22,7м2) приміщення №213, кабінет (12,6м2) приміщення №214, кабінет (13,2м2) приміщення №216, кабінет (13,0м2) приміщення №217, лабораторія (11,8м2) приміщення №218, лабораторія (13,6м2) приміщення №219, лабораторія (23,7м2) приміщення №220, лабораторія (11,6м2) приміщення №221, коридор (102,5м2) Площа фасадів, що підлягає ремонту визначається при проектуванні.</p>
2.	<i>Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів</i>	В одну чергу
3.	<i>Клас(наслідки)відповідальності та установлений строк експлуатації</i>	Визначається при проектуванні
4.	<i>Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма</i>	<p>Приміщення КНП "Міська поліклініка № 6" ХМР розташовані в чотирьохповерховій будівлі, яка являє собою в плані споруду прямокутної конфігурації, з неповним каркасом із зовнішніми та внутрішніми повздовжніми і поперечними несучими стінами з силікатної цегли. Рік побудови - 1972 р. Кількість поверхів – 4. Площа забудови (м2) – 1602,1. Об'єм будівлі (м3) – 22806. Функціональне призначення приміщень - кабінети лікарів, лабораторії, кабінети адміністрації, холу, підсобні приміщення, коридори та інше. Фундаменти - стрічкові залізобетонні. Зовнішні стіни завтовшки 640мм виконані з силікатної цегли. Внутрішні стіни виконані із силікатної цегли, товщина стін становить 510мм. Внутрішні перегородки виконані із силікатної цегли, товщина стін перегородок складає від 120 до 250 мм Ригелі - збірні залізобетонні. Перекриття - зі збірних залізобетонних пустотних плит 220мм. Покрівля - плоска, з покриттям з рулонних матеріалів, що</p>

		<p>наплавляються.</p> <p>Підлога із дерев'яного настилу, лінолеуму та керамічної плитки.</p> <p>Сходові клітини виконані із збірних залізобетонних сходових маршів, та збірних залізобетонних сходових площадок. Покриття підлоги сходових площадок - керамічна плитка.</p> <p>Вікна – металопластикові</p> <p>Вхідні двері – металопластикові</p> <p>Внутрішні двері – дерев'яні та металопластикові.</p> <p>Електропостачання, опалення, водопостачання та каналізація - централізовані.</p> <p>Загальна площа приміщень 6013,9м2</p> <p>Площа приміщень, що підлягає капітальному ремонту 860,5м2</p> <p>Кількість працівників - 421 осіб, відвідувачів - 2030 осіб на одну добу</p>
5.	<i>Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»</i>	Запланована діяльність не належить до переліку об'єктів та видів діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку
6.	<i>Вимоги з енергозбереження та енергоефективності</i>	Встановлення світлодіодних світильників
7.	<i>Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта</i>	У відповідності до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
8.	<i>Вимоги до розробки заходів по доступності об'єкту для мало мобільних груп населення</i>	Улаштування благоустрою згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
9.	<i>Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектується у складі комплексу</i>	Не передбачені
10.	<i>Принципові рішення внутрішнього інженерного обладнання:</i> <ul style="list-style-type: none"> - опалення та вентиляції; - газопостачання; - водопостачання та каналізації; - електрообладнання та електроосвітлення; - комп'ютерні мережі 	<p>потрібно</p> <p>не потрібно</p> <p>потрібно</p> <p>потрібно</p> <p>потрібно</p>
11.	<i>Склад предпроектних робіт</i>	Складання та погодження завдання на проектування, обміри та обстеження приміщень
12.	<i>Вихідні дані для розробки проектної документації</i>	Завдання на проектування
13.	<i>Склад проектних робіт</i>	<p>Проект виконати у відповідності з ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інших діючих нормативів та актів.</p> <p>Стадія – робочий проект (РП):</p> <p>Робочі креслення</p> <p>Специфікації обладнання, виробів і матеріалів</p>

		Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів
14.	<i>Склад кошторисної документації</i>	Склад, обсяг та зміст кошторисної документації відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
15.	<i>Вимоги до проектної документації</i>	Проектну документацію видати Замовнику в 4-х примірниках на паперових носіях інформації (у вигляді альбомів/томів формату А3, А4)

Очікувана вартість предмета закупівлі становить **525 000,00грн з ПДВ.**